

Tabuľka hodinových noriem k 1.1.2025

Činnosť	Kód činnosti	Normy na hodinu	Jednotka	Počet pracovníkov
KONŠTRUKCIA				
Roznos konštrukčného materiálu	ROZN	0,14	MW	4
Montáž konštrukcie "A" – čka	A	18,50	kus	2
Vkladanie plastových podložiek	PLA	400,00	kus	1
Doťah konštrukčných šróbov	DK	40,00	A	1
Uhlovanie 1.šíny	U1Š	5,60	stôl	2
Vykladanie a spojovanie šín	VŠ	3,50	stôl	2
Uhlovanie 2.-6. šíny vrátane texovania	U2-6Š	1,60	stôl	3
Uhlovanie 7.šíny	U7Š	5,60	stôl	2
Texovanie spojok	TEX	5,00	stôl	1
Roznos klem	RK	2,50	stôl	1
Uprat. pri moduloch	UPM			
Roznos modulov M1-2	RM1-2	108,00	kus	2
Roznos modulov M3-5	RM3-5	79,20	kus	2
Inštalácia modulov 1-2	M1-2	86,40	kus	4
Strojník pri moduloch	SPR			
Inštalácia modulov 3-5	M3-5	75,60	kus	4
Inštalácia modulov 6	M6	45,00	kus	3
ELEKTRO				
Vystrihávanie káblov z modulov	VYS	140,00	kus	1
Prepoj káblov na moduloch - R	PRR	230,00	kus	1
Prepoj káblov na moduloch - U	PRU	200,00	kus	1
Prepoj káblov na moduloch - S	PRS	180,00	kus	1
Viazanie káblov na moduloch - R	VIR	42,00	kus	1
Viazanie káblov na moduloch - U	VIU	28,00	kus	1
Viazanie káblov na moduloch - S	VIS	24,00	kus	1
Viazanie káblov na moduloch - R6	VIR	33,00	kus	1
Žabovanie	ŽAB	135,00	kus	1
PLOT				
Značenie stĺpov	ZNO	70,00	stĺpov	1
Príprava objímok	PRO	90,00	kus	1
Značenie zavetrávakov	ZNZ	30,00	stĺpov	1
Montáž zavetrávakov	MOZ	10,00	stĺpov	2
Príprava zámkov	PRZ	20,00	kus	1
Montáž zámkov	MOZA	20,00	kus	1
Montáž špon. drôtu	MOD	75,00	meter	2
Montáž úväzkov	MOU	40,00	kus	1
Montáž pletiva	MOP	50,00	meter	5
Viazanie pletiva	VIP	240,00	očko	1
Montáž ostn. drôtu	MOD	100,00	meter	2
Montáž klobúčikov	MOK	200,00	kus	1

Project manager